



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata».

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/AU-013F/19 IO-827004998-E4-2019

HOJA: 1/3

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/AU-013F/19 IO-827004998-E4-2019

OBRA: K-370.- RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ (TRAMO 3: AV. CONSTITUCIÓN ENTRE AV. HERMANOS BASTAR ZOZAYA Y AV. RUIZ CORTINES; CALLE AMADO NERVO ENTRE AV. CONSTITUCION Y AV. PINO SUÁREZ), COL. CENTRO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA.

Siendo las **12:00 HRS.** del día **03 de Mayo de 2019**; en la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, ubicadas en Paseo Tabasco # 1401 2do. Piso, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco; para dar cumplimiento a lo dispuesto en el **Art. 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Art. 39 de su Reglamento**; se reunieron para efectuar las aclaraciones y/o modificaciones a las bases de licitación los representantes de las empresas participantes y la Dependencia, cuyos nombres aparecen al calce.

NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES.

LA DEPENDENCIA COMUNICA LO SIGUIENTE:

NOTA 1: SE COMUNICA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS A 59 DIAS NATURALES.

NOTA 2: EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SE HACE LA MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

DICE:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
MDT-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P6B SEGÚN NORMA DE CFE, CON TUBO PAD CORRUG. ROJO 3" DE DIAMETRO PARA MEDIA TENSIÓN INCLUYE: DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE BANQUETA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	MTR	250.00
MDT-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P6B SEGÚN NORMA DE CFE, CON TUBO PAD CORRUG. ROJO 3" DE DIAMETRO PARA MEDIA TENSIÓN INCLUYE: DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE BANQUETA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	MTR	200.00
MDT-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PORTA FUSIBLE DE 15 KV 200 AMP. CAL. 3/0 AWG. CON FUSIBLE DE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	12.00
MDT-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PORTA FUSIBLE DE 15 KV 200 AMP. CAL. 3/0 AWG. CON FUSIBLE DE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	6.00

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

**DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**

«2019, Año del “Caudillo del Sur”,
Emiliano Zapata».

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/AU-013F/19 IO-827004998-E4-2019

HOJA: 3/3

NOTA 4: SE HACE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES FORMATOS MODIFICADOS EN LA CONVOCATORIA:

- ✓ **DOCUMENTO AT-10** (PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA).
- ✓ **DOCUMENTO AE-8** (ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO).

NOTA 5: SE HACE ENTREGA DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE ACUERDO A LAS NORMAS SUBTERRANEAS DE C.F.E. POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE AREA URBANA DE ESTA DIRECCION, SE ENTREGARA DE FORMA DIGITAL

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman el presente documento las personas que intervinieron en esta junta de aclaraciones de la obra indicada.

La presente acta corresponde a la ultima junta de aclaraciones, por lo tanto se cierra el periodo de preguntas por parte de los licitantes.

EMPRESAS	NOMBRES Y FIRMAS
JESUS AMBROSIO GRANADOS RODRIGUEZ	C. JESUS ADRIAN GRANADOS MARTINEZ
HECTOR ENRIQUE MERODIO VALENCIA	C. JULIO CESAR ASENCIO GALLEGOS
ROCA CONSTRUCCIONES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	C. FRANCISCO JAVIER CONCEPCION LOPEZ MENDEZ

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	FIRMAS
ING. BETHOVEN CASTILLO ROMERO SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DOOTSM.	
LIC. VICTOR MANUEL DE LA CRUZ OCHOA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE LA DOOTSM.	
ING. JOSE GILBERTO PEREZ SOSA REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ÁREA URBANA DE LA DOOTSM.	
ARQ. JOSE AURELIO MONTEJO ALCALA REPRESENTANTE DE LA DECIMA REGIDORA Y PRESIDENTE LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

**DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**

«2019, Año del “Caudillo del Sur”,
Emiliano Zapata».

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: IR-04/AU-013F/19 IO-827004998-E4-2019

HOJA: 2/3

MDT-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CON APARTARRAYO EN MEDIA TENSION. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTACION, FIJACION EN MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	3.00
MDT-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CON APARTARRAYO EN MEDIA TENSION. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTACION, FIJACION EN MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	6.00

DEBE DECIR:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
MDT-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P6B SEGÚN NORMA DE CFE, CON TUBO PAD CORRUG. ROJO 3" DE DIAMETRO PARA MEDIA TENSION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	MTR	250.00
MDT-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P6B SEGÚN NORMA DE CFE, CON TUBO PAD CORRUG. ROJO 3" DE DIAMETRO PARA MEDIA TENSION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	MTR	200.00
MDT-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PORTA FUSIBLE DE 15 KV 200 AMP. CAL. 3/0 AWG. CON FUSIBLE DE 12 AMPERES INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	12.00
MDT-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PORTA FUSIBLE DE 15 KV 200 AMP. CAL. 3/0 AWG. CON FUSIBLE DE 12 AMPERES INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	6.00
MDT-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CON APARTARRAYO EN MEDIA TENSION. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTACION, FIJACION EN MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00
MDT-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CON APARTARRAYO EN MEDIA TENSION. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTACION, FIJACION EN MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00

NOTA 3: EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SE HACE LA MODIFICACION DEL CONCEPTO Y DE LA UNIDAD DE LAS PARTIDAS BT-018:

DICE:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
BT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P3B SEGÚN NORMA DE CFE, CON TUBO PAD CORRUG. ROJO 3" DE DIAMETRO PARA MEDIA TENSION INCLUYE: DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE BANQUETA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	200.00
BT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P3B SEGÚN NORMA DE CFE, CON TUBO PAD CORRUG. ROJO 3" DE DIAMETRO PARA MEDIA TENSION INCLUYE: DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE BANQUETA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	280.00

DEBE DECIR:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
BT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P3B SEGÚN NORMA DE CFE, CON TUBO PAD CORRUG. ROJO 3" DE DIAMETRO PARA MEDIA TENSION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	200.00
BT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P3B SEGÚN NORMA DE CFE, CON TUBO PAD CORRUG. ROJO 3" DE DIAMETRO PARA MEDIA TENSION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	280.00

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"