

LICITACIÓN No.: 56-064-005-003-18 LP-04/SAS-003E/18

HOJA: 1/3

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.: 56-064-005-003-18 LP-04/SAS-003E/18

OBRA: K-428.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CONSTITUCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

LOCALIDAD: 0258.- CO. CONSTITUCION

Siendo las **09:00 hrs. del día 04 Julio de 2018**; en la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, ubicada en Paseo Tabasco # 1401 2do. Piso, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco; para dar cumplimiento a lo dispuesto en la **Fracción III del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco**, se reunieron para efectuar las aclaraciones y/o modificaciones a las bases de licitación los representantes de las empresas participantes y la Dependencia, cuyos nombres aparecen al calce.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>EMPRESA: OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V.</p> <p>1.- DEL CONCEPTO S/C-01 OE.- CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN, UTILIZANDO MATERIAL COMPACTABLE PROVENIENTE DE BANCO DE PRÉSTAMO DE (ARCILLA) HASTA SUBRASANTE, FORMANDO CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% MÍNIMO DE SU P.V.S.M. PROCTOR, TALUD DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE LA OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.. SE REQUIERE NOS INDIQUE LA UBICACIÓN DEL BANCO DE PRÉSTAMO DE (ARCILLA).</p>	<p>R= EL MATERIAL SE TOMARÁ DE BANCO DE MATERIALES, EL MÁS PRÓXIMO A LA ZONA.</p> <p>S/C-01 OE.- CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN, UTILIZANDO MATERIAL COMPACTABLE PROVENIENTE DE BANCO (ARCILLA) HASTA SUBRASANTE, FORMANDO CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% MÍNIMO DE SU P.V.S.M. PROCTOR, TALUD DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE LA OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.</p>



Centro
somos todos
H. Ayuntamiento 2016-2018

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

2018 Año del V Centenario del encuentro de
dos mundos en Tabasco

LICITACIÓN No.: 56-064-005-003-18 LP-04/SAS-003E/18

HOJA: 2/3

<p>2.- DEL CONCEPTO S/C-05 OE.- RECUBRIMIENTO DE TALUD CON MALLA ELECTRO SOLDADA Y MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 EN ZONA DE ALCANTARILLAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CURADO. SE REQUIERE NOS INDIQUE EL CALIBRE DE LA MALLA ELECTRO SOLDADA Y EL ESPESOR DE RECUBRIMIENTO DEL MORTERO 1:4.</p>	<p>EL RECUBRIMIENTO TENDRÁ UN ESPESOR DE 6.00 CM. Y LA MALLA ELECTROSOLDADA SERÁ DE 6-6 /10-10 Y SE FIJARÁ AL TALUD MEDIANTE ANCLAS CORTAS DE 50 CENTÍMETROS DE LONGITUD Y CON UN DIÁMETRO DE 13 MILÍMETROS, FORMANDO UNA CUADRÍCULA CON SEPARACIÓN DE 2 METROS.</p>
--	---

NOTA 1: SE ACLARA QUE EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LICITACION EL PLAZO DE EJECUCION DICE: **152 DIAS NATURALES**
DEBE DECIR: **150 DIAS NATURALES.**

NOTA 2: SE COMUNICA A LAS EMPRESAS LICITANTES QUE EN EL CATALOGO DE CONCEPTO, QUE EN LOS CONCEPTOS CON CLAVE:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
P10-T09	FABRICACIÓN DE TABLERO DOBLE VISTA DE 2.44X1.22M., DE SECCIÓN A BASE DE LÁMINA NEGRA CAL. NO. 16 Y MARCO CON TUBULAR CUADRADO DE 2", INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA, ROTULACIÓN EN AMBAS CARAS CON EL NOMBRE DEL PROYECTO, LA UBICACIÓN, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN.	PZA.	1.00
27	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN CONFORME A NORMA ACTUALIZADAS DE CFE. DE 1.20M DE ANCHO X 2.10 DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE 15X20X40CM, JUNTEADO Y APLANADO, CON MORTERO CEMENTOARENA PROPORCIÓN 1.5, INCLUYE: UN VOLADO DE 50 X120 CM Y 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" DE 0 Y ESTRIBOS DE Y." DE 0 A CADA 15 CMS., 2 CASTILLOS DE 15X15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE 0 Y ESTRIBOS DE Y." DE 0 A CADA 15 CMS CONTRATASE DE 15X20 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE 0 Y ESTRIBOS DE Y." DE 0 A CADA 16 CM. ZAPATA CORRIDA ARMADA CON 4 VARILLAS LONGITUDINALES DE 3/8" DE 0 Y BASTONES DE 3/8" DE 0 A CADA 20 CM. Y 60 CM. DE PROFUNDIDAD. CIMBRADO EN C/U DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: NICHU DE 90X50X40 CM. FABRICADO DE CONCRETO CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EMPOTRADO EN MURETE DE MEDICION SEGUN NORMAS DE CFE Y PUERTA DE ALUMINIO DE 90X50 CM. CON UNA MIRILLA DE ACRILICO FIJO.	PZA	1.00

NO SE CONSIDERARAN PARA LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO.


NOTA 3: SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS EN FORMA DIGITAL.

NOTA 4: SE COMUNICA QUE EN LA CONVOCATORIA EL INICIO DE LA OBRA:
DICE: **23 DE JULIO DE 2018**
DEBE DECIR: **20 DE JULIO DE 2018**

Av. Paseo Tabasco 1401,
Tabasco 2000,
86035 Villahermosa, Tab.

Tel. 01 (993) 10 32 32
www.villahermosa.gob.mx

Para un mejor municipio



Centro
somos todos
H. Ayuntamiento 2016-2018

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

2018 Año del V Centenario del encuentro de
dos mundos en Tabasco

LICITACIÓN No.: 56-064-005-003-18 LP-04/SAS-003E/18

HOJA: 3/3

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman la presente acta las personas que intervinieron en esta junta de aclaraciones de la obra indicada.

EMPRESAS	NOMBRES Y FIRMAS
JULIAN MANZUR PEREZ	C. PAOLA NICIA GÓMEZ LEÓN
CARROT S. A. DE C. V.	C. JESUS DOMINGOS CUTIÉRREZ
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ROMA S. A. DE C. V.	C. JUAN CARLOS BURELOS
OBRAS Y PROYECTOS PER S. A. DE C. V. / FESGO DE MEXICO S. A. DE C. V. (PARTICIPACION CONJUNTA)	C. ROBERTO GARCIA HERRERA
GORSA OBRAS CIVILES S. A. DE C. V.	C. LIMANTUR ARAUJO DOMINGUEZ
W 1.618 S. A. DE C. V. / GMP GRUPO INDUSTRIAL S. A. DE C. V. (PARTICIPACION CONJUNTA)	C. WILIVALDO ALVAREZ DEL VALLE

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	FIRMAS
ING. LINCO JESUS BELTRAN OLAN SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DOOTSM.	
ING. LUZ ELIZABET GUTIÉRREZ GARCÍA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE LA DOOTSM.	
ING. MELISA SÁNCHEZ ZACARIAS REPRESENTANTE DE LA SUBCOORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)	
ING. JOAQUIN IBARRA BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA DE LA SUBCOORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)	

Av. Paseo Tabasco 1401,
Tabasco 2000,
86035 Villahermosa, Tab.

Tel. 01 (993) 10 32 32
www.villahermosa.gob.mx

Para un mejor municipio